

**1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (VI. 8.) határozatához**

Árazatlan költségvetés

**Integrált Közösségi Szolgáltató Tér térburkolási munkái
8413 Eplény, Veszprémi u. 68.**

2016.

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Eplény, Integrált Községi Szolgáltató Tér térburkolási munkái

Árajánlat

	Megnevezés	Tervezői		Összesen
		Anyag	Díj	Anyag+Díj
1.	Térburkolat készítés	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0
	Anyag + Díj ÖSSZESEN:			0
	ÁFA 27%:			0
	AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN:			0

2016.

aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag	Díj	Öanyag	Ödíj
1.	21-003-0014884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig.	98,04 m3	0	0	0	0
2.	21-003-0015361	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben.	11,07 m3	0	0	0	0
3.	21-008-0016246	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%.	55,95 m3	0	0	0	0
4.	21-011-0016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	106,97 m3	0	0	0	0
5.	21-k	Fejtett föld szállítás 5 km-ig. I-IV. talajosztály.	106,97 m3	0	0	0	0
6.	21-011-0016750	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe.	4,00 db	0	0	0	0
7.	21-011-0016825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	15,69 m3	0	0	0	0
8.	22-011-0019210M	Választó- és szűrőszövet borítása teljes felületre (szivárgó test köré), 10 cm-es átfedéssel TERRAPLAST GEOTEX, Cikkszám: 0607-13000000.	123,06 m2	0	0	0	0
9.	22-002-1236421						

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag	Díj	Öanyag	Ödíj
		Gyűjtő- és szivárgó hálózat csőfektetése Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 80-100 mm.	58,60 fm	0	0	0	0
10.	22-003-0017063	Szivárgó folyókaágyzatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 4/16 TT Hegyeshalom.	14,65 m3	0	0	0	0
11.	31-000-0034846	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, felületi kérgesítésű kavicsbetonból.	116,05 m2	0	0	0	0
12.	31-090-2797605M	Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése, felületi javítása gyári szárazhabarccsal, betonsimító habarcs felhordása kézi felület- előkészítéssel, MAPEI Planitop 400 Cement bázisú kül- és beltéri beton-, és vakolt felületek kiegyenlítésére és simítására, max.. 40 mm rétegvastagságig.	0,25 m2	0	0	0	0
13.	33-000-0087290	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, termésközből, falazó, meszes cementhabarcsból.	1,03 m3	0	0	0	0
14.	33-063-0094720 M	Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 50 cm falvastagságig.	3,00 db	0	0	0	0
15.	53-021-1378583 M	Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, öntöttvas vagy horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, házkörül és a kertben, beépítési hossz: 1,0 m ACO SELF Euroline vízvezető folyóka, alsó kivezetéssel, öntöttvas ráccsal, 1 m, Rend.szám: 38706.	4,00 fm	0	0	0	0
16.	53-021-0620643 M						

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag	Díj	Öanyag	Ödíj
		Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, (udvari lefolyó vagy udvari víznyelő) horganyzott acél ráccsal vagy öntöttvas ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül ACO SELF udvari lefolyó 25x25 cm, öntöttvas ráccsal, Rend.szám: 01552.	1,00 db	0	0	0	0
17.	53-021-0620660 M	Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékainak elhelyezése (udvari lefolyóhoz vagy udvari víznyelőhöz), homloklap, magasítóelem, csőcsonk, stb. ACO SELF homloklap, Rend.sz: 38504	8,00 db	0	0	0	0
18.	62-002-0677495	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyközből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cmC12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _ç max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal.	8,00 fm	0	0	0	0
19.	62-002-0677631	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cmC12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _ç max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal.	5,70 fm	0	0	0	0
20.	62-002-0677781	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm.	6,50 fm	0	0	0	0
21.	61-002-2641742						

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag	Díj	Öanyag	Ödíj
		Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-20 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya, 20 cm vtg.	55,95 m3	0	0	0	0
22.	62-003-2437893	Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐZ falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokagyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKŐZ elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, sárga-piros.	279,76 m2	0	0	0	0
23.	53-001-0601363	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm Kemény PVC KG csatornacső NÁ 110x3.0 mm, 2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos.	64,30 fm	0	0	0	0
24.	53-001-0601402	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 125 mm. Kemény PVC KG csatornacső NÁ 125x3.0 mm, 2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos.	5,20 fm	0	0	0	0
25.	53-001-0601443	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 160 mm. Kemény PVC KG csatornacső NÁ 160x3.6 mm, 2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos.	12,50 fm	0	0	0	0
26.	53-001-0602741						

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag	Díj	Öanyag	Ödíj
		Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm KG-PVC ívidom KGB 45 fok, 110 mm.	26,00 db	0	0	0	0
27.	53-001-0603225	Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm KG-PVC elágazóidom KGEA 45 fok, NÁ 125/110	3,00 db	0	0	0	0
28.	53-001-0603254	Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm KG-PVC szűkítő idom KGR 125/110 mm	3,00 db	0	0	0	0
29.	53-001-0603782	Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 160 mm KG-PVC szűkítő idom KGR 160/125 mm	3,00 db	0	0	0	0
30.	53-001-0603983	Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 160 mm WAVIN csatorna ágidom 45 fok, KGEA 160/110, CCG1611	5,00 db	0	0	0	0
Összesen:						0	0